

III TBb Organizacja robót budowlanych 04.05.2020

Poniżej została przygotowana notatka – najważniejsze hasła z tematu organizacji montażu żelbetowych konstrukcji prefabrykowanych. W dodatkowym pliku przesyłam dodatkowe informacje do tego tematu. Podsumowując ten temat odpowiedz na pytania zawarte pod notatką. Wykonane zadanie przesyłacie do mnie do dnia 11 maja na maila: projektowanie@interia.eu bądź Messengera.

Temat: Organizacja montażu żelbetowych konstrukcji prefabrykowanych.

1. Projekt technologii i organizacji montażu żelbetowych konstrukcji – zawartość
2. Faza dostarczania elementu.
3. Faza ustawiania elementu na placu budowy:
 - a) montaż swobodny
 - b) montaż wymuszony
4. Metoda organizacji montażu:
 - a) metoda rozdzielcza
 - b) metoda kompleksowa
 - c) metoda mieszana
5. Zespoły robocze:
 - a) zespół montażowy
 - b) zespół łączeniowy

Pytania utrwalające i podsumowujące

Pyt. 1 Co powinien zawierać Projekt technologii i organizacji montażu żelbetowych konstrukcji

Pyt. 2 Jakie czynności poprzedzają montaż elementów prefabrykowanych?

W razie jakichkolwiek pytań, problemów z wykonaniem zadania proszę o kontakt mailowy bądź za pomocą Messengera.

Pozdrawiam ☺

Katarzyna Kobylińska-Wodo