

Zadanie

W jednym z pomieszczeń budynku jednorodzinnego należy wykonać ,na stropie żelbetowym nad nieogrzewaną piwnicą ,podłogę wielowarstwową z parkietu mozaikowego na kleju winylowym ,bez szlifowania i lakierowania .Izolację termiczną stanowią płyty styropianowe o frezowanych krawędziach ,układane na sucho ,natomiast izolację przeciwwilgociową stanowiąc będzie jedna warstwa papy układana na sucho ze smarowaniem zakładów lepikiem. Warstwa wyrównawcza ,zatarta na gładko ,wykonana będzie z zaprawy cementowej .

- 1.Opisz kolejność wykonywanych robót zgodnie z technologią.
- 2.Zrób wykaz materiałów ,narzędzi i sprzętu ,oraz odzieży roboczej potrzebnych do wykonania podłogi.
- 3.Wykonaj przedmiar robót na podstawie załącznika nr 1 (powierzchnia pomieszczenia).
- 3.Na podstawie załącznika nr 2 (tabele z KNR) oblicz nakłady na robociznę i materiały .
- 4.Zrób zestawienie robocizny i materiałów.
- 5.Na podstawie podanych cen jednostkowych policz koszty.

POWODZENIA :)