

**Klasa I tg – przedmiot TECHNOLOGIA MONTAŻU ELEMENTÓW SUCHEJ ZABUDOWY**  
**16.06.2020**

**Przepisz do zeszytu poniższą notatkę, uważnie zapoznaj się z jej treścią. Dziś nie ma pracy domowej.**

Temat: **Organizacja montażu elementów suchej zabudowy.**

Do montażu suchej zabudowy można przystąpić zaraz po zakończeniu wszystkich robót dotyczących stanu surowego zamkniętego oraz zamontowaniu instalacji wewnętrznych. W przypadku budynku remontowanego należy najpierw wykonać wszystkie wyburzenia, usunąć gruz i oczyścić pomieszczenie.

Montaż suchej zabudowy rozpoczyna się od ścian działowych. Następnie wykonuje się okładziny ścienne, a na końcu – sufit podwieszany lub obudowę konstrukcji dachu. Jeżeli zespół składa się z większej liczby osób, to prace mogą być wykonywane równolegle w kilku pomieszczeniach.

W tabeli na stronie 65 podręcznika przedstawiono przykłady prawidłowych i nieprawidłowych działań przy montażu ścian i sufitów podwieszanych oraz działań związanych ze składowaniem płyt gipsowo-kartonowych.

**Proszę zapoznać się z zawartością tej tabeli.**

To wszystko na dzisiaj.

Następna, ostatnia lekcja w tym roku szkolnym będzie **23 czerwca 2020**.

W razie potrzeby proszę komunikować się ze mną za pośrednictwem Messenger'a oraz [iwafijolek@gmail.com](mailto:iwafijolek@gmail.com)

Pozdrawiam. Iwona Fijołek, dn. 16.06.2020